

Comune di Telve di Sopra
Provincia Autonoma di Trento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di una pozza naturalistica in loc. Casa Bolenga

COMMITTENTE: Comune di Telve di Sopra

Data, 03/09/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 H.01.01.0002 .015	TRASPORTO MEZZI IN CANTIERE FORESTALE tempo percorrenza > 90 minuti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'086,60	1'086,60
2 A.02.10.0070 .020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t	7,00			8,000	56,00		
	SOMMANO h					56,00	98,91	5'538,96
3 A.02.05.0030 .020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	95,95	3'070,40
4 E.01.04.0010 .005	SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO Scavo pozza Scavo argilla	200,00			0,300	100,00 60,00		
	SOMMANO m³					160,00	12,50	2'000,00
5 E.03.04.0145 .005	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO					300,00		
	SOMMANO m³					300,00	7,86	2'358,00
6 H.01.01.0045 .010	RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate di valle							
	A R I P O R T A R E							14'053,96

Num.Ord. TARIFFA	S I G N A Z I O N E D E I L A V O R I	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'053,96
7 A.05.01.0160 .005	BASE NON LEGATA AM-N-32 Aggregato misto naturale per base non legata 0/ 31,5 (Dmax 32 mm)	300,00			0,100	500,00	2,36	1'180,00
						500,00		
						30,00		
						30,00		
8 H.01.01.0340 .005	GEOCOMPOSITO BENTONITICO					300,00	22,77	683,10
						300,00		
						300,00		
						300,00		
9 H.01.01.0350 .005	IMPERMEABILIZZAZ IONE CON ARGILLA DA CAVA	300,00			0,400	120,00	31,13	3'735,60
						120,00		
						120,00		
						120,00		
10 L.07.10.0050. 010	SEMINA con miscuglio di sementi di ecotipi nativi per praterie magre (L.4.5.42.25) 4 g su mq					1'000,00	2,04	2'040,00
						1'000,00		
						1'000,00		
						1'000,00		
11 A.10.05.0010 .005	SOVRAPPREZZO AI LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI AREA ... a o ristretta ad una operatività dei mezzi inferiore a 2 m					0,20	27'110,66	5'422,13
						0,20		
						0,20		
						0,20		
	Parziale LAVORI A							
	A R I P O R T A R E							32'532,79

[illegible]